



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS BAJO

Departamento de Obras Públicas Municipales

PROYECTO: Construcción Aceras y Contenes; y Movimiento de Tierra.

UBICACIÓN: Diferentes sectores del municipio.

Sector Itabo c/Don LEO y Calle Los Desamparados (LOTE		VALOR DEL CONTR		
CODIGO	PARTIDA	CANTIDAD	UD	COSTO
				UNITARIO RD:
	SECTOR ITABO CALLE DON LEO Y CALLE DE LA ESCUELA CON SUS CALLEJONES			
1.	Coordenada inicial: 18.391445, 70.043408	2.	coordenada inicia: 18	\$3.00
	Coordenada final: 18.390673, 70.042361		coordenada inicia: 18.390673, 70.042	
3.	Coordenada inicial: 18.390673, 70.042361			
3.	Coordenada final: 18.388384, 70.042943			
4.	Coordenada inicial: 18.390673, 70.042361.			
4.	Coordenada final: 18.391864, 70.042079.			
1	Preliminares			
1.1	Letrero alusivo al proyecto	1.00	P.A	
1.2	Alquiler local (almacén)	2.00	meses	
1.3	Guarda almacén	2.00	meses	
1.4	Nivelación y replanteo continuo	1404.45	ml	
2	Movimiento de tierra			
2.1	Limpieza con motoniveladora h=0.10	1,404.45	m2	
2.2	Bote material inservible e=1.25	219.09	m3	
2.3	Excavacion a mano donde existe asfalto h=0.10	170.8	m3	
2.3	Escarificación de superficie	1404.45	m2	
2.4	Suministro, regado, nivelado, mojado y compactado de material	219.09	m3	
3	Hormigón en $f'c=180\text{kg/cm}^2$:			
3.1	Aceras	665.53	m2	
3.2	Contenes	1510.8	ml	
4	Limpieza continua y final	1.00	P.A	
	BARRIO KM #18 LOS DESAMPARADOS (CARRETERA SANCHEZ VIEJA)			
	Coordenada Inicial:18.399067 , 70.039660			

	Coordenada Final: 18.396831, 70.038174			
1	Preliminares			
1.1	Letrero alusivo al proyecto	1	P.A	
1.2	Alquiler local (almacén)	1	mes.	
1.3	Guarda almacén	1	mes.	
1.4	Levantamiento topográfico y seguimiento continuo	632	ml	
2	Movimiento de tierra			
2.1	Limpieza con equipo h=0.15, long=298.5 a=7.03ml	3147.7	m2	
2.2	Bote material inservible e=1.25	393.46	m3	
2.3	Escarificación de superficie	3147.7	m2	
2.4	Suministro, regado, nivelado, mojado y compactado de material	393.46	m3	
3	Hormigón en $fc' = 180\text{kg/cm}^2$:			
3.1	Aceras	632	m2	
3.2	Contenes	632	ml	
4	Limpieza continua y final	1	P.A	
	SUB- TOTAL			
SUB-TOTAL GENERAL				
	Gastos Indirectos:			
	Dirección Técnica	10.0%		
	Gastos Administrativos	3.0%		
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%		
	Supervisión	5.0%		
	Seguros, Poliza y fianza	2.0%		
	Ley 6/86	1.0%		
	Itbis norma 07-07	1.8%		
	Decreto 319-98 CODIA	0.1%		
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS				
TOTAL A EJECUTAR				
OTROS MAS:				
	IMPREVISTOS	3.0%		
TOTAL A CONTRATAR (TOTAL CUBICADO)				

S DE HAINA

S.

ESTADO
VALOR
RD\$
RD\$0.00
361
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00

RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00
RD\$0.00

